

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 1761-17

CONSTRUÇÃO DE RECINTO EM ALVENARIA DE 62,65 M², ALAMBRADOS EM TELA METÁLICA E COBERTURA DE SOMBRITE DE 42,67 M² PARA AMPLIAÇÃO DA CASA DA VEGETAÇÃO E RECINTO DO TAMANDUÁ, LOCALIZADOS NO REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1761-17, a ITAIPU realiza os seguintes esclarecimentos:

- a) **Especificações Técnicas:** o subitem 7.6 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC determina que os blocos de coroamento deve ter dimensões de 60X60X30cm, com armadura positiva bidirecional de 5 barras de 10mm espaçadas a cada 12,5 cm e com cobrimento de 5 cm, contudo, o projeto estrutural na prancha 3958-DC-26336-P o Bloco B01 traz as dimensões de 150x60x55 cm.

Frente à divergência constatada, a ITAIPU aclara que deve ser considerado as medidas constantes no subitem 7.6 das Especificações Técnicas, anexo I do CBC, ou seja, blocos de coroamento de 60x60x3 cm, vez que o Projeto Estrutural em questão contempla o detalhamento estrutural dos recintos da harpia, lobo e tamanduá e o bloco detalhado no projeto refere-se ao recinto da harpia, contudo, os recintos da Harpia e do Lobo Guará não fazem parte do escopo desta licitação.

- b) **Planilha de Preços:** inexistente projeto de locação de estacas, blocos e pilares para subsidiar a formação de preço dos subitens 2.5 e 4.1 da Planilha de Preços, Anexo III do CBC, devendo as proponentes considerar a quantidade de concreto fixado para os respectivos itens da Planilha de Preços. No sentido de subsidiar a elaboração de propostas, a ITAIPU aclara que ESTIMA a quantidade de 42 estacas, 20 blocos de coroamento, 12 pilares de concreto armado e 8 pilares de tijolos aparente, observando-se em todos os casos, a quantidade de concreto armado informado no subitens 2.4 e 4.1 da Planilha de Preços.

II) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 1761-17.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 20 de novembro de 2017
---	------------------------------