

ITEM	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	UN	QUANT. /CANT.	VALOR / VALUE (U\$)	
				UNIT.	TOTAL
1	kWp em módulos fotovoltaicos Monocristalino ou Policristalino , potência unitária mínima de 360 Wp , composto por 72 ou 144 células, dupla face de geração , alta eficiência, com certificação internacional, incluindo testes em fábrica, garantia, frete até a ITAIPU e Especificação Técnica, Anexo II.	kWp	111	368,11	40.860,21
	kWp in photovoltaic modules Monocrystalline or Polycrystalline , minimum unit power of 360 Wp , composed of 72 or 144 cells, double-sided generation , high efficiency, with international certification, including factory tests, guarantee, freight up to ITAIPU and Technical Specification, Annex II.				
	kWp en módulos fotovoltaicos Monocristalino o Policristalino , potencia unitaria mínima de 360 Wp , compuesto por 72 o 144 células, doble cara de generación , alta eficiencia, con certificación internacional, incluyendo pruebas en fábrica, garantía, flete hasta la ITAIPU y Especificación Técnica, Anexo II.				
2	kWp em módulos fotovoltaicos Monocristalino , potência unitária mínima de 375 Wp , composto por 144 células, face única de geração , alta eficiência, com certificação internacional, incluindo testes em fábrica, garantia, frete até a ITAIPU e Especificação Técnica, Anexo II.	kWp	440	362,91	159.680,40
	kWp in photovoltaic modules Monocrystalline , minimum unit power of 375 Wp , composed of 144 cells, single generation face , high efficiency, with international certification, including factory tests, warranty, freight up to ITAIPU and Technical Specification, Annex II.				
	kWp en módulos fotovoltaicos Monocristalino , potencia unitaria mínima de 375 Wp , compuesto por 144 células, cara única de generación , alta eficiencia, con certificación internacional, incluyendo pruebas en fábrica, garantía, flete hasta la ITAIPU y Especificación Técnica, Anexo II.				
	TOTAL GERAL / GRAND TOTAL / TOTAL GENERAL				200.540,61
NOTA / NOTE: Custo do dólar considerado de R\$ 3,7615, em 23/01/2019. / Costo del dólar considerado de R \$ 3,7615, el 23/01/2019. / Dollar deemed cost of R \$ 3.7615, on 23/01/2019.					